

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"

PLAZO DE EJECUCION

2 MESES = 60 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRESUPUESTO BASE

MARZO DEL 2026

MODALIDAD

ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

A.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO

EQUIPO	PESO (TON) UND	HM	CANTIDAD	PESO TOTAL	N° VIAJES	
					PLATAFORMA 20 TON	CAMION 5 TON
Estación total	0.002	52.02	1.00	0.00		0.10
Bomba pulverizadora	0.001	131.81	1.00	0.00		0.10
Disco de Corte	0.001	0.25	1.00	0.00		0.10
Equipo de pintura	0.001	62.57	1.00	0.00		0.10
BARREDORA MECANICA	6.000	1.47	1.00	6.00	0.20	
Rodillo tándem estatico autopropulsado 58-70 hp 8-10 Ton	8.000	7.39	1.00	8.00	0.40	
Minicargador 70 hp, 0.5 yd³	4.500	69.31	1.00	4.50		1.00
Vibrador de concreto 4 hp, 18 PL (1.50")	0.054	140.60	1.00	0.05		0.20
Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp, 160 kg	0.160	175.50	1.00	0.16		0.20
RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO 101 - 135 HP, 10.0 - 12.0 T	10.000	37.72	1.00	10.00	0.50	
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP, 13 540 KG	13.540	37.72	1.00	13.54	0.70	
Camión imprimador 210 hp, 2 000 gal, 13 500 kg	13.500	1.47	1.00	13.50	0.70	
Pavimentadora sobre orugas 69 hp	8.500	7.39	1.00	8.50	0.35	
Rodillo neumático autopropulsado 127 hp, 8-23 ton	10.000	7.39	1.00	10.00	0.5	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 Y3	12.000	78.16	1.00	12.00	0.50	
MINICARGADOR FRONTAL 74.3 HP CON MARTILLO INCORPORADO	4.500	83.04	1.00	4.50		1.00
MOCHILA AGRICOLA	0.085	2.01	1.00	0.09		0.10
Total de viajes					3.35	3.00
Duración del viaje IDA (HM)					1.30	1.30
Costo de alquiler de Equipo (S/. / HM)					350.00	100.00
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)					1,524.25	390.00
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)					1,524.25	390.00
SEGUROS DE TRANSPORTE					152.43	39.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)					4,019.93	
					2,800.00	

Origen / Destino	Distancia (Km.)	Velocidad (Km./h)	Tiempo (Horas)
COMAS-CALLAO	15	20.00	0.8
CARGA Y DESCARGA			0.5
TOTAL	15.00		1.3

B.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO

EQUIPO AUTOTRANSPORTADO	CANTIDAD	HM	COSTO/HORA (S/.)	Distancia (Km.)	Velocidad (Km./h)	HORAS	PARCIAL (S/.)
CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 2,500 GAL.	1	61.26	209.50	15.00	30.0	0.5	104.75
Volquete 6 x 4, 330 hp, 15 m³, 26 000 kg	1	66.02	385.70	15.00	30.0	0.5	192.85
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)							297.60
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)							297.60
SEGUROS DE TRANSPORTE							29.76
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)							624.96

NOTA:

El resto de Equipos sera transportado en los Volquetes o remolcado por los mismos.

Esta relación no es limitativa, debiendo el Contratista compatibilizarla con la de su propuesta, de tal manera de poder terminar la obra en el plazo planteado

El Seguro de Transporte cubre la movilización y desmovilización de los equipos transportados.

El Equipo de Topografía sera transportado en las camionetas.

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)	4,019.93
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)	624.96
TOTAL (S/.)	4,644.89